Dokumentasjon av tiltak for gjenoppbygging av naust på eiendom GNR.64,BNR.30 i Sortland Kommune i henhold til krav om sikring mot 200-årsflom

I henhold til forespørsel om dokumentasjon i forbindelse med gjenoppbygging av naust på eiendom GNR.64,BNR.30**,** bekreftes herved følgende tiltak for å sikre bygget mot 200-årsflom:

1. **Gjenoppbygging på opprinnelig sted**: Det nye naustet skal bygges nøyaktig på samme sted som det opprinnelige naustet. Det skal støpes en ny betongflåte med betongvegger. Betongveggene vil ha en høyde som varierer fra cirka 40 cm til 1,4 meter, for å sikre tilstrekkelig beskyttelse mot flomvann.

2. **Beskyttelse mot bølger**: Nausttomten er naturlig skjermet mot bølger og erosjon på grunn av en steinfylling i vannet som strekker seg et godt stykke ut. Dette gir en betydelig demping av bølgeaktiviteten i området.

3. **Historisk flomsikkerhet**: Det har aldri vært registrert problemer med høy sjø på nausttomten. Det opprinnelige naustet ble ødelagt på grunn av manglende vedlikehold og alder, da det ble bygget på 1950-tallet. Ødeleggelsen skyldtes ikke flom, noe som indikerer at området historisk sett har vært flomsikkert.

4. **Kommunal plan og risikoanalyser**: I henhold til Sortland Kommunes kommuneplan pkt. 9.6 er Sortland anerkjent som en kystkommune og «et av kommunenes fortrinn er nærhet til sjø og sjøliv». Kommuneplanen viser videre til at «Det må legges til rette for god tilgang til sjøen både for fastboende og andre. Kommunen bør ha en liberal holdning til utbygging av naust og småbåtanlegg tilknyttet boligområder».

   Av dette mener vi det bør hensyntas at det skal legges til rette for at naust og småbåtanlegg i kommunen skal kunne bygges, og at de kommunale planene og analysene som allerede er gjort hensyntar eventuell risiko.

5. **Uttalelser fra NVE**: Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har tidligere uttalt seg i forbindelse med en annen søknad (arkivsak 22/1612) om naust i samme fjord. «Mindre tiltak, for eksempel naust og garasje, faller inn under sikkerhetsklasse F1, 20-årsflom. I områder der man, utfra kjennskap til tidligere flomhendelser, med sikkerhet kan si at det ikke har vært skade på bygningen de siste 40-50 årene, kan man legge til grunn at bygningen ligger sikkert mot en 20-årsflom.». Dette understøtter vurderingen av at de planlagte tiltakene er tilstrekkelige for å møte kravene.

Med disse tiltakene mener vi at gjenoppbyggingen av naustet på eiendom GNR.64,BNR.30 er tilstrekkelig sikret mot 200-årsflommen, og vi håper dette gir nødvendig dokumentasjon for å få godkjent byggetillatelsen.

Det er nå gått over ett år siden vi sendte inn søknaden og håper på snarlig tilbakemelding slik at båten vår ikke må stå ute en vinter til.

Med vennlig hilsen,

Hilde Beate Kjellbergvik