Sortland kommune

Beredskapsplan for vannforsyning

Orientering i formannskapet 10.04.2025; sak O- 015/25

Sortland kommune

Utgangspunkt

- ✓ Forv.rev oppstart april 2022.
- ✓ 2023: Forvaltningsrevisjon; (bl.a.) beredskapsplan mangler
- ✓ KU behandlet oppfølgingssak 19.02.2025

Sortland kommune

Underveis

- ✓ Orientering formannskapet 31.08.23:
  - ✓ «Arbeidet med beredskapsplan er startet»
- ✓ Beredskapsplan bygger på ROS-analyser

Sortland kommune

Nå

- ✓ Beredskapsplan er ferdig utviklet
- ✓ Øvelse gjennomført i mars 25

BEREDSKAPSPLAN

Beredskapsplan for syv kommunale vannverk i Sortland

OPPDRAGSGIVER

Sortland kommune

EMNE

Beredskapsplan

DATO / REVISJON: 15.02.2025 / 00

DOKUMENTKODE: 10264202-01-RIS-PLAN-01

Sortland kommune

1 Innledning

1.1 Oppdateringsstatus og rutiner

2 Operativ beredskap

2.1 Operative mål

2.2 Beredskapsnivå, varsling og mobilisering

2.2.1 Varsling av egen beredskapsorganisasjon

2.2.2 Varsling av andre aktører

2.2.3 Varsling av abonnenter

2.2.4 Prinsipper for varsling

2.2.5 Varslingsmelding til abonnenter

2.3 Kommunikasjon og informasjon under hendelse/krise

2.3.1 Informasjonshåndtering

2.3.2 Medieovervåkning

2.3.3 Håndtering av presse

2.3.4 Pårørende til ansatte

2.3.5 Pårørende og berørte (abonnenter)

2.4 Funksjonskort (FK)

2.4.1 Gjøremål for alle typer hendelser

2.5 Aksjonskort (AK)

2.5.1 Brudd på/stans i vannforsyningen (1-AK)

2.5.2 Forurenset drikkevann (2-AK)

2.5.3 Materielle skader/ødeleggelse av bygg og utstyr (tilsiktet eller utilsiktet, f.eks. brann, sabotasje) (3-AK)

2.6 Plan for demobilisering og normalisering

2.6.1 Demobilisering omfatter:

2.6.2 Ved demobilisering, sjekk at beredskapsorganisasjonen har følgende:

3 Administrativ beredskap

3.1 Mål, strategi og ansvar

3.1.1 Strategi og mål for beredskapsplanleggingen

3.1.2 Ansvar og roller/funksjoner

3.1.3 Håndtering av store hendelser

3.2 Organisering av beredskapen

3.2.1 Beredskapsorganisasjonen

3.2.2 HMS-hensyn

3.2.3 Evaluering etter hendelser

3.3 Plan for revisjon, opplæring og øvelser

3.3.1 Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS)

3.3.2 Revisjon og ajourhold av beredskapsplan

3.3.3 Plan for opplæring og øvelser

4 Referanser

Sortland kommune

Vannverk	Råvannskilde	Vannbehandlingsanlegg	Høydebasseng	Abonnenter
Sortland	Storvatnet (+ Lilandsvatnet)	Storvatnet	Rentvannsbasseng 800-1000 m3 på Storvatnet (lukket). Kapasitet 6 timer til alle abonnenter	2882
Maurnes	Lilandsvatnet (+ påkoblet Sortland vannverk)	Liland renseanlegg. Ikke i bruk pga. konsesjon	Ja, vannbasseng med to kammer. 10 timer kapasitet til alle abonnenter for begge kamrene	264
Blokken	Elveinntak Mjøndalselva, men har vannledning i Nedre Blokkvatnet ovenfor (reserve)	Nytt (et par år gammel). Blokken renseanlegg	Nei	51
Vestre Godfjord	Innerelva (ingen reserve)	Nylig rehabilitert behandlingshus med UV og trykksil. Mulighet for vannglass.	Nei	29
Østre Godfjord	Gunnesdalselva (ingen reserve)	Nylig rehabilitert behandlingshus med UV og trykksil. Mulighet for vannglass.	Nei	18
Nevernes	Gårdsvatnet (ingen reserve)	Nylig rehabilitert behandlingshus med UV	Nei	23
Frøskeland	Seterdalsvatnet (ingen reserve)	Ja	Ja (kapasitet til 8 timer forsyning til alle abonnenter)	112

Beredskapsplanen blir nå del av den samlede beredskap i Sortland kommune under kommunens kriseledelse.

Sortland kommune