# EL-TEAM AS

| | |
|---|---|
| Sted | Sigerfjord samfunnshus |
| Navn | v/Espen Båtnes |
| Epost | |


| | |
|---|---|
| **Adresse** | Strandgata 44 |
| **Postnummer** | 8400 Sortland |
| **Telefon** | 76120700 |
| **E-post** | tim@elteam.no |
| **Leveringsbet.** | NS3430 |
| **Dato** | 30.12.2024 |


# Tilbud brannvarslingsanlegg

**Vår referanse:** Tim Seijboldt
**Arbeidsbeskrivelse:** Levering, montasje, samt idriftsettelse av brannalarmanlegg

### Arbeidet er tenkt utført slik:

Det monteres ett komplett nytt brannalarmanlegg i hele bygget ihht prosjektering.

Ny sentral plasseres v/hovedinngang, alarmsender plasseres over denne og kobles mot ønsket alarmmottak.
På kjøkkenet i 1etg monteres det multikriterie detektorer som konfigureres til kjøkken-modus.
-dette for å forhindre feilalarmer ifhht steking og damp.

Detektorene medtatt er av modell IQ8 til Esser, disse har automatisk støvkompensasjon og med intelligent-deteksjonskurve.
Disse er en av de beste detektorene på markedet i dag, og gir pålitelig deteksjon selv ved en del nedstøving.

### Forutsettninger for tilbud:

Det er ikke medtatt noen bygningsmessige endringer eller utbedringer.
Vi må komme til oppe på loftet for trekking av kabel i 2etg.

| | Pris | Ant. | Sum |
|---|---|---|---|
| Brannvarslingsmateriell | 74200 | 1 | 74200 ,- |
| Brukeropplæring og idriftsettelse | 7850 | 1 | 7850 ,- |
| Orienteringsplan for brannalarmanlegg | 4900 | 1 | 4900 ,- |
| Montasje og programmering av branndetektorer | 32700 | 1 | 32700 ,- |
| Prisjustering ihht entrepriseindeks 05-2023 -> 11-2024 | 12358 | 1 | 12358 ,- |

| | |
|---|---|
| Sum ekskl.mva | **132008** ,- |
| 25% mva | 33002 ,- |
| **Sum inkl. mva.** | **165010** ,- |

**Vi takker for at vi er blitt forespurt, og kan garantere et fagmessig arbeid.**
**Ta kontakt dersom noe er uklart, eller dersom tilbudet ønskes endret**

Med Vennlig Hilsen
**El-Team AS**
**Tim Seijboldt**
Ansvarlig byggautomasjon