PRIS TILBUD PÅ SNEKKER ARBEID.

JENNESTAD SAMFUNNSHUS/KONTAKT: BODIL CECILE HANSSEN

JENNESTAD, 8416 SORTLAND

AUSTERLANDET 175 8407 SORTLAND

E- POST: RAUNO.KAASIK@GMAIL.COM

TEL:94232283

Snekkerarbeid på huset JENNESTAD SAMFUNNSHUS, Sortland.

Har beregnet pris på material og jobb på skifte taket på huset. Taket er ca. 788m2.

Tak- Snekkere skal rive eksistert takplate som stål og farge er rød og eksistert lektre til taksperrene. Skal montere nye undertak, sløyflektre og lektre. På taket har beregnet nye takplate som TP-18 og farge er sort med tilbehør. Skal skifte ut også vindskibord på begge sider av taket(RØSTVEGG). Nye kassebord har beregnet på røstvegg(3 stk.) men ikke på langvegg. Har beregnet i prisen også nye forkantbord, takrenne(HVOR I DAG) på begge sider av langvegg med tilbehør. Farge av takrenne er sort og av stål. **Kunde har en del av takrenne selv.**

Tilbehør på taket-vindskibeslag, forkantbeslag, mønebeslag, tettelist oppe og nede.

Material kan jeg leverer: 494000.- med MVA.

Arbeid: 477500.-+25% Pris inkludert jobbene som har beskrevet i tilbudet.

Prise inkludert: Leie stillas, levering av material, leie av kranbil.

Ikke i prisen: Leie av konteiner, levering av gammel material til Reno Vest, elektriske arbeid, rørleggerarbeid.

PRIS- Prisen kan endres etter økningen i prisen på materialet etter 1.06.2025

Tilbudet er gyldig 25.05.2025 Med hilsen: Rauno Kaasik