IL Munin



Att:

18.05.2022

Forsterkning Lysløypa

Vi har beregnet å forsterke lysløypa med fiberduk og geonett lagt oppå dagens overflate, for så å fylle opp med et forsterkningslag bestående av 20cm 0-32mm grus. Vi har gått ut i fra at vi kan legge en stålplate over brua ved selneselva å kjøre inn massene den veien med traktor.

Vi viser til vedlagte spesifikasjon og har gleden av å tilby arbeidene utført som spesifisert for

kr 113 178,00 eks. mva.

Mva kommer i tillegg med

kr 28 294,50

Vedståelsesfrist:

Vi håper De vil gjøre bruk av vårt tilbud og ser frem til å høre fra dere

Oppstart etter avtale.

Forbehold:
- Det tas forbehold om at grunnforholdene er slik at det kan fylles oppå dagen lysløype med fiberduk og geonett.
- Det tas forbehold om at IL Munin tar en avgjørelse før oppstart av opprydding av resten av lysløypa, slik at det dette kan gjøres samtidig.
- Det tas forbehold om at brua over Selnesevla er i god nok stand til å vi kan transporterte massene over (vi planlegger å legge en stålplate over hele brua for å minimere belastningen).

E-post: firmapost@bulldozer.no
Fax:
Telefon: 761 10 80 0
www: bulldozer.no
Org. nr.: 979473524



Tilbudsnummer: 517

Bulldozer Maskinlag Entreprenør AS

Forsterkning Lysløypa

Anbud

Bulldozer Maskinlag Entreprenør AS
Markveien 28
8402 SORTLAND

E-post: firmapost@bulldozer.no
Fax:
Telefon: 761 10 80 0
www: bulldozer.no
Org. nr.: 979473524

Gemini ProAdm

Postnr	Beskrivelse	Enh	Mengde	Enhetspris	Postpris
1	Fiberduk	m2	1 000,00	17,14	17 140,00 *Mva: 4 285,00*
2	Geonett	m2	1 000,00	22,89	22 890,00 *Mva: 5 722,50*
3	Oppgrusing 0-32	m3	200,00	355,74	71 148,00 *Mva: 17 787,00*
4	Rigg	RS	1,00	2 000,00	2 000,00 *Mva: 500,00*

Sum totalt netto:	113 178,00
+ Mva:	28 294,50
Sum inkl. mva	141 472,50
Antall poster:	4
Antall sider:	1