Merknader + henvisninger

NB: ALLE MÅL MÅ KONTROLLMÅLES PÅ PLASSEN FØR PRODUKSJON

SFH_Snitt DD
SFH_Snitt EE
SFH_Snitt CC
SFH_Snitt AA
SFH_Snitt FF_turnhall
SFH_Snitt GG_turnhall
SFH_Snitt BB

Åpne hyller for utstyr
sittebenker intergrert i vindusnisje
Ribbevegger
delevegg (nedsenkbar)
02-020 Kampsport 250 m²
Krav til fri høyde 4 m
8 965
29 500
Speil på vegg - omfang avklares 14 400
Nisje
02-130 Lager aktivitet 9 m²
02-012 Trapp barfot 19 m²
02-010 Barfotgang 15 m²
02-021 Multiaktivitet 150 m²
8 765
17 554
Foldevegg
02-141 IKT rom 4 m²
02-140 Sjakt 1 2 m²
02-142 Sjakt 2 2 m²
02-131 Lager aktivitet 10 m²
02-033 Toaletter 15 m²
02-034 Toaletter 14 m²
02-011 Galleri 425 m²
Gangline
Sone for stå/henge over rekkverk
Fast tribune med 3 sitterader
02-041 Klubblokale 12 m² (Kontor)
02-042 Klubblokale 13 m² (Pauserom)
tekjøkken (uten overskap)
02-012 Klubblokale 29 m² (Møterom)
AV-vegg
02-050 Skogang 12 m²
02-060 Gard. ansatte 16 m²
02-030 Fellesgang 2 m²
02-031 Toaletter 2 m²
02-032 HC-toalett 7 m²
02-040 Kjøkken 39 m²
Oppvask
Rullegjerder og brannalarm
Servering
Miljøstasjon
02-001 Sosialt rom 162 m²
02-003 Heis 6 m²
02-004 Chillområde 24 m²
02-002 Trappeløp 32 m²
Tak over inngang
c +23.0
01-100 Flerbrukshall dobbel (45x48) 2 175 m²
Fastmonterte sitteplasser (klappseter vurderes)
Utvendig rømningstrapp
Galleri over plass for teleskoptribune
200
08 07 06 05 04 03 02 01
3 000 6 300 2 700 6 300 5 000 70 600 45 000 45 000 2 300
600 12 000 1 200 10 800 1 200 4 000 3 000 7 000 7 600 1 200
24 600 24 000 2 100
50 700
A B C D

Sortland_ flerbrukshall

Adresse: -
Prosjektnr: 1020622-01
Kunde: Sortland kommune

■ ARK □ iARK

Rev	Dato	Beskrivelse	Utarb.	Kontr.	Godkjent
00	23.09.2025	Endt forprosjekt	GE	THF	TH

PLAN 02

Tegnings nr: A002 **Rev.** 00

Fase: FORPROSJEKT
Dato oppr: 23.09.2025
Målestokk: 1:200 (A1)
Tegn: GE
Kontr: THF
Godkj: TH

Kongens gate 21
0153 Oslo, Norway
nordicarch.com

NORDIC - OFFICE OF ARCHITECTURE, Pb 7057 Majorstuen, 0306 Oslo / cah@nordicarch.com