1672_GH##.dwg

06. Oct 2025

Tegnforklaring:

	Prosjektert	Eksisterende
Vannledning		
Overvannsledning		
Spillvannsledning		
Spillvannsledning Trykk		
Avrenningslinje		
Kum / brannkum / sluk		
Regnbed		
Fallpil terreng		

Merknader

-Alle ledninger med overdekning mindre enn 1.8 meter isoleres.
-Eksisterende vannkummer på undersøkes for brannvannsuttak.
-Fall på terreng er ikke avklart, derfor er heller ikke behovet for slukplassering vurdert

1. Eksisterende ø250 PE100 og 600 BET må legges om rundt bygget. Eksisterende ø400 overvannsledning oppdimensjoneres til ø800 rør, og eksisterende ø600 BET som må legges om tilkobles i overvannskum OK272. Dimensjon på overvannskummene OK11 og OK21 må vurderes siden rørdimensjon går opp.
2. Eksisterende spillvann ø160 PVC og vannledning ø225 PE må flyttes sørøstover for å sikre avstand lenger enn 4 meter til bygg.
3. Fiberledning som ligger langs med VA trase må trolig flyttes til siden for omlagt vannledning 250 PE.
4. Mulige vannforsyning til bygg (VL 160 PE100).
5. VK184 og S1 er mulige tilkoblinger for vann og avløp til bygg.
6. Start og avslutning av ny overvannstrase ø800
7. Start og avslutning av ny vannledningstrase ø250

Henvisninger

1. VA-norm Sortland
2. Rammeplan VAO

Rev.	Revisjonen gjelder	Tegnet	Kontr.	Godkjent	Dato
				Dato	06.10.2025

Plan1 AS
Sortland Flerbrukshall

VAO
Plantegning

Tegnet	HGo
Kontr.	EKo
Godkjent	THL
Prosjektnummer	1672
Arkivreferanse	
Erstatn. for	
Målestokk	1:500
Arkformat	A1
koordinatsystem	
Tegning nr.	GH01
Rev.	

EM Prosjekt
EM Prosjekt AS
Konvallvegen 4, 2409 ELVERUM
Org nr: 927 749 440