Høringssvar fra Christoffer Ellingsen, Granliveien 11, 8406 Sortland

Detaljregulering for Husvika settefiskanlegg, 1870_2022371

Tekstene her er forslag som i denne formen eller formuleringer med tilsvarende innhold, tas inn i reguleringsplanens «Bestemmelser»

Utforming av bygningene.
Begrense brudd mot landskapets opprinnelig utforming.
Det skal vurderes å «knekke» (mindre enn 90 grader) på overgangen mellom yttervegg og tak for redusere visuell virkning av bygningene som firkantete klosser i landskapet – jamfør skisse tegninger av anlegget. Resultatet av vurderingene skal uansett endelig resultat synliggjøres i skriftlig form. Dette skal gjøres for alle bygningene som vil være synlige fra sjø og den andre siden av fjorden.

Energi
Anlegget skal ha en egenproduksjon av energi tilsvarende minimum 10% av årsforbruket (eksempelvis varmepumpe sjø/vann/luft, solenergi, vind, jordvarme, o.a.) innen 5 år etter igangsatt drift.

Organisk avfall
Det skal være godkjent plan for handtering av organisk avfall fra produksjonen i en sirkulær miljøprosess. Planen skal godkjennes av kommunen før igangsettingstillatelse og tiltaket skal være i drift fra oppstart.

Sikkerhet ved stans i renseanlegg
Anlegget skal ha barriere mot eventuelle utslipp av urenset eller reduksjon i rensingsgrad ved uforutsettes hendelser eksempelvis strømbrudd, tilstopping, ledningsbrudd m.m.

Utslipp til sjø
Det tillates ikke utslipp av forurensa produksjonsvann til sjø. Vannkvaliteten ut skal være tilsvarende vannkvaliteten inn i anlegget. Det skal bestemmes faste rutiner for prøvetaking av rensa avløpsvann fra produksjonstanker som tas og analyseres av ekstern aktør. Det skal tilsvarende også utføres minst en årlig inspeksjon av tilstand på bunnen av fjorden i og umiddelbar nærhet av reguleringsplanområdet.

Lyspåvirkning
Utenomhus belysning skal installeres slik at det visuelt i minst mulig grad endrer det visuelle inntrykket av anlegget i forhold til før anlegget ble etablert.