Løvlien Georåd

R01C00

Anne Robertsen

Infiltrasjon Vesterålsveien 532, Sortland Kommune

Labresultater
Prosjekt 250962

Utførende laborant	Dato	Kontrollert av	Dato
IMV Imola Mária Vizi	11.12.25	KS	12.12.25

Bilagsoversikt

Løsmasseprofiler og laboratorieundersøkelser **C**

Kornfordelingsanalyser R01C01
Infiltrasjonsdiagram R01C02

1.1 Laboratorieundersøkelser

Laboratorieundersøkelsene som ble utført er oppsummert i tabell 1.1.

Tabell 1.1 Oppsummering av utførte laboratorieundersøkelser.

Kode	Beskrivelse	Antall
10.622	**Kornfordelingsanalyse infiltrasjon**	1


Resultater fra laboratorieundersøkelsene er presentert iht. bilagsoversikt.

Løvlien Georåd

Oppdragsgiver	Prosjekt	Tittel
Anne Robertsen	Infiltrasjon Vesterålsveien 532	Kornfordelingskurve pkt. 1

Tegning nr.	Dato	Lab.ansvarlig
R01C01	10.12.2025	IMV

Prosjekt nr.	Kontrollert
250962	KS



* Telefarligheten oppgis i forhold til materiale < 22,4 mm.
** Humus andelen oppgis som 2 verdier hvorav den første angir % i forhold til total masse, og den andre % i forhold til materiale < 2 mm

Prøve nr.	Dybde (m)	Kurve	Jordartsbetegnelse	Cu	* %< 20 µm	* Telegruppe	d50 (Md) [mm]	Vanninnhold (%)
1			Grusig, sandig materiale	7	< 3 %	T1	2,7	


4/7 /64

INFILTRASJONSDIAGRAM

Prosjekt: Infiltrasjon Vesterålsveien 532 Prosjektnr.: 250962 Bilag: R01C02

Ansvarlig: IMV Dato: 11.12.2025

Punkt 1 = +



Løvlien Georåd