ROMPROGRAM - AREALSKJEMA

VEDLEGG F1

REVEHAUGVEIEN 10 GNR 4 bnr 147 SORTLAND KOMMUNE
SØKNAD OM PÅBYGG

Del	Nr	Rom type	Ant	AREAL m2				Forklaring
				BRA m2 pr rom	A total pr Vindu - m2	Ag Dagslys m2 - §13,7 1b	H Rom m - §12,7	
1		Eks kjeller	1	36,0	-	-	2,10	Vindu/ dagslys eks bygg er ikke relevant
2		Eks hovedplan	1	46,0	-	-	2,30	Vindu/ dagslys eks bygg er ikke relevant
3		Eks loft	1	34,0	-	-	2,30	Vindu/ dagslys eks bygg er ikke relevant
4	1	Plan U garasje	1	19,4	-	-	2,40	Vindu og mengde dagslys er ikke relevant
5	2	Plan 1 stue tilbygg	1	18,9		**6,16**		**Dagslys Ag OK, overgår krav**
		S 2*M6xM19			2,28	1,62	*	1) Ag beregnet fra fabrikant karmtykkelse
		S 1*M18xM19			3,42	2,92	*	1) Ag beregnet fra fabrikant karmtykkelse
		Ø 1*M6xM19			1,14	0,81	*	1) Ag beregnet fra fabrikant karmtykkelse
		N 1*M6xM19			1,14	0,81	*	1) Ag beregnet fra fabrikant karmtykkelse
							2,26	Rom høyde avgrenset av nivå for bjelkelag som tilpasses eksisterende etasjer
6	3	Plan 2 sov 1	1	9,6		**0,96**		**Dagslys Ag OK, tilfredstiller krav**
		Ø 1*M12xM11			1,32		*	1) Ag beregnet fra fabrikant karmtykkelse
							2,40	Rom høyde sikres ved produksjon av nye takstoler
6	4	Plan 2 sov 2	1	9,6		**0,96**		**Dagslys Ag OK, tilfredstiller krav**
		Ø 1*M12xM11			1,32		*	1) Ag beregnet fra fabrikant karmtykkelse
							2,40	Rom høyde sikres ved produksjon av nye takstoler
6	5	Plan 2 felles rom	1	16,1		**1,76**		**Dagslys Ag OK, over krav**
		S 2*M12xM8			1,92	1,00	*	2) Ag beregnet 0,8m over gulvnivå
		TV1 0,66*0,98			0,65	0,38		3) Ag Angitt av produsent
		TV2 0,66*0,98			0,65	0,38		3) Ag Angitt av produsent
							2,30	Eksisterende rom høyde i eksisterende bygningsdel, uendret
						*		LT faktor 0,7 brukt ved beregninger Opplyst fra fabrikant for 3lags glass Vindu synsfelt, Ag ,beregning er basert på karm-mål angitt fra vindusfabrikant
7	6	Overbygd uteareal		13,7				Overbygd areal begrenset av søyler